

## 预应力混凝土空心方桩参考项目

工作内容：1. 准备、移动打桩机械，桩吊装定位，打桩，打拔送桩，接桩。2. 准备压桩机具、移动压桩机、桩吊桩定位，校正、接桩、压桩、送桩。

编号	项目			单位	预算基价					人工	
					总价	人工费	材料费	机械费	管理费	综合工	
					元	元	元	元	元	工日	
									113.00		
参1	预应力混凝土空心方桩	断面400×400以内	打桩	100m	2074.87	355.95	376.29	1186.83	155.80	3.15	
参2			打拔送桩	10m	455.45	203.40	15.10	193.97	42.98	1.80	
参3		断面500×500以内	打桩	100m	2359.59	392.11	488.52	1307.34	171.62	3.47	
参4			打拔送桩	10m	689.56	317.53	15.10	290.96	65.97	2.81	
参5		接桩		断面400×400以内	个	107.32	46.33	28.32	24.27	7.90	0.41
参6						断面500×500以内	145.55	63.28	39.11	32.44	10.72
参7		静压力桩		断面400×400以内	100m	1859.07	152.55	126.13	1426.34	154.05	1.35
参8						断面500×500以内	2055.82	164.98	152.57	1569.14	169.13

续表

编号	材料							
	预应力混凝土空心方桩	垫木	阻燃防火保温草袋片	电焊条	砂轮片	零星材料费	打桩损耗费	材料采管费
	m	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	kg	片	元	元	元
		996.14	3.95	8.47	31.17			
参1	(100.00)	0.03	0.851			72.80	262.50	7.74
参2						14.79		0.31
参3	(100.00)	0.05	0.851			72.80	352.50	10.05
参4						14.79		0.31
参5				2.925	0.111			0.59
参6				3.971	0.150			0.80
参7	(100.00)	0.03		0.758	0.463	72.80		2.59
参8	(100.00)	0.05		0.867	0.625	72.80		3.14

续表

编号	机械					
	柴油打桩机	履带式起重机15t	交流弧焊机32kVA	电焊条烘干箱800×800×1000	静力压桩机5000kN	静力压桩机6000kN
	台班	台班	台班	台班	台班	台班
	1077.63	751.29	103.98	59.35	4008.85	4111.43
参1	0.69	0.59				
参2	0.18					
参3	0.76	0.65				
参4	0.27					
参5			0.210	0.041		
参6			0.280	0.056		
参7		0.59	0.875	0.171	0.22	
参8		0.65	1.167	0.233		0.23